

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163



Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень першого та другого поверху будівлі за адресою: м. Боярка,
вул.Грушевського М., 39А. (I черга)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на 1 ПОВЕРХ</u>			
	<u>Відділ 1. 1 поверх, приміщення 101,102,103,104,105,107,109,111,112,113,116,117,118,119</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	354,73	
2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	354,73	
3	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	57,46	
4	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (клейова суміш)	м2	57,46	
5	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	57,46	
6	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	57,46	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	57,46	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
8	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	908,1	
9	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	908,1	
10	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	908,1	
11	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	908,1	
12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	908,1	
	<u>Розділ 3. Підлога</u>			
13	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	237	
14	Установлення пластикових кутиків на плінтуси	м	237	
15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8	
	<u>Відділ 2. 1 поверх, приміщення 106,108,110</u>			
16	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	26,52	
17	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2	26,52	
18	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	26,52	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26,52	
	<u>Розділ 1. Стіни</u>			

1	2	3	4	5
20	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	78,9	
21	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	78,9	
22	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	78,9	
23	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	78,9	
24	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	78,9	
25	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	78,9	
	<u>Розділ 2. Підлога</u>			
26	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	22,6	
27	Установлення пластикових кутиків на плінтуси	м	22,6	
	<u>Відділ 3. 1 поверх, приміщення 114</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
28	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	19,8	
29	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2	19,8	
30	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	19,8	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,8	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
32	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	51,4	
33	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	51,4	
34	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	48	
35	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	48	
36	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	48	
37	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	3,4	
38	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,7745	
	<u>Відділ 4. 1 поверх, приміщення 115,115 А,Б,В</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
39	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	23,1	
40	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2	23,1	
41	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	23,1	
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,1	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
43	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	49,8	
44	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	44	
45	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	5,8	

1	2	3	4	5
46	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	5,8	
47	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	49,8	
	<u>Локальний кошторис 2-1-2 на 2 ПОВЕРХ</u>			
	<u>Відділ 1. 2 поверх, приміщення 201,202,203,204,205,206, 208,209,210,212,214,215,216,218,219,220</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
48	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	173,86744	
49	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	173,86744	
50	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	29,14388	
51	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (клейова суміш)	м2	29,14388	
52	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	29,14388	
53	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	29,14388	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	29,14388	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
55	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	409,2669	
56	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	409,2669	
57	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	409,2669	
58	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	409,2669	
59	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	409,2669	
	<u>Розділ 3. Підлога</u>			
60	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	31,12	
61	Установлення пластикових кутиків на плінтуси	м	31,12	
62	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	11,1254	
	<u>Відділ 2. 2 поверх, приміщення 211,213</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
63	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	10,40186	
64	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2	10,40186	
65	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10,40186	
66	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,40186	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
67	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	33,1039	
68	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	33,1039	
69	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	33,1039	

1	2	3	4	5
70	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	33,1039	
71	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	33,1039	
72	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	33,1039	
	<u>Розділ 3. Підлога</u>			
73	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	5,7183	
74	Установлення пластикових кутків на плінтуси	м	5,7183	
	<u>Відділ 3. 2 поверх, приміщення 217,217 А,Б,В</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
75	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	10,7364	
76	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2	10,7364	
77	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10,7364	
78	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,7364	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
79	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	19,2944	
80	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	17,0382	
81	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	2,2562	
82	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	2,2562	
83	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	19,2944	
	<u>Відділ 4. 2 поверх, сходові клітина</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
84	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	4,58631	
85	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	4,58631	
86	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	7,16927	
87	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2	7,16927	
88	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	7,16927	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,16927	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
90	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	41,9342	
91	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	41,9342	
92	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	41,9342	
93	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	41,9342	
94	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	41,9342	
95	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,429575	
	<u>Відділ 5. 2 поверх, приміщення 207</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
96	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	8,23124	
97	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8,23124	
98	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,3226	
99	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,3226	
100	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	19,3333	
101	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	19,3333	
102	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	18,3608	
103	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	18,3608	
104	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	18,3608	
105	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	0,9725	
106	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,71187	
	<u>Локальний кошторис 2-1-4 на ПІДЛОГА</u>			
	<u>Відділ 1. Підлога</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
107	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	214,2	
108	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	85,7	
109	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	222,5	
110	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,3	
111	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,3	
112	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	58,6	
113	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	58,6	
	<u>Розділ 2. Монтаж</u>			
114	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	5,5	
115	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	5,5	
116	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	5,5	
117	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (плитка протиковзна 10 мм)	м2	5,5	
118	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2	м2	245,54	
119	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	613,86	
120	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17	м2	613,86	
121	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	613,86	
122	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	81,4	
123	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	81,04	
124	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	81,04	
125	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	81,04	
126	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	90,94	
127	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	90,94	

1	2	3	4	5
128	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (плитка протиковзна 10 мм)	м2	81,04	
129	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2	м2	59,86	
130	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	149,66	
131	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-17	м2	149,66	
132	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	149,66	
133	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	10,31	
134	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10,31	
135	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	10,31	
136	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-17	м2	10,31	
137	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (плитка протиковзна 10 мм)	м2	10,31	
138	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	20,17	
139	Навантаження сміття вручну	т	11,69418	
140	Перевезення сміття до 30 км	т	11,69418	
<u>Локальний кошторис 2-1-5 на ВІКНА ТА ДВЕРІ</u>				
<u>Відділ 1. Вікна , двері, перегородки, укоси</u>				
<u>Розділ 1. Вікна</u>				
141	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
142	Знімання зашкленених віконних рам	м2	6,48	
<u>Розділ 2. Двері</u>				
143	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	38	
144	Знімання дверних полотен	м2	71,388	
145	Знімання наличників	м	372	
146	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,08	
147	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12	
148	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	31	
149	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	62	
150	Установлення замків дверних урізних	шт	31	
151	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
152	Установлення і кріплення наличників	м	507	
<u>Розділ 3. Укоси</u>				
153	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-14	м2	120,6	
154	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	8,6	
155	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі (укосів на суміші СТ-85)	м3	5,6	

1	2	3	4	5
156	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	120,6	
157	Оклеювання стін склосіткою	м2	120,6	
158	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	120,6	
159	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	120,6	
160	Навантаження сміття вручну	т	4,659	
161	Перевезення сміття до 30 км	т	4,659	
	<u>Локальний кошторис 2-1-6 на ДЕМОНТАЖ ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК ТА СТІН</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
162	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,6	
163	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	4,44	
164	Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	6,8	
	<u>Відділ 1. Влаштування перегородок та стін</u>			
165	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	12,5	
166	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	195	
167	Навантаження сміття вручну	т	12,46424	
168	Перевезення сміття до 30 км	т	12,46424	
	<u>Локальний кошторис 2-1-7 на ДЕМОНТАЖ ОЗДОБЛЕННЯ</u>			
	<u>Відділ 1. Демонтаж оздоблення</u>			
	<u>Розділ 1. Балки знизу та сбоку</u>			
169	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	41,2	
170	Демонтаж опорядження пластиковими панелями на дерев'яному каркасі	м2	3,7	
171	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	51	
	<u>Розділ 2. Стеля</u>			
172	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	79	
173	Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	79	
174	Демонтаж опорядження пластиковими панелями на дерев'яному каркасі	м2	8,1	
175	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	11,2	
176	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	м2	14,5	
	<u>Розділ 3. Стіни</u>			
177	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	729,6	
178	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	12,8	
179	Демонтаж опорядження пластиковими панелями на дерев'яному каркасі	м2	140,2	
180	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	15,6	
181	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	142,3	
182	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	76	

1	2	3	4	5
183	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1043,6	
184	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,3	
185	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	545,7	
186	Розбирання дерев'яної рейки 40x20мм	м	20	
	<u>Розділ 4. Плінтус</u>			
187	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	223,3	
188	(Демонтаж)Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	16,7	
189	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	277,9	
190	Навантаження сміття вручну	т	61,926	
191	Перевезення сміття до 30 км	т	61,926	
	<u>Локальний кошторис 2-1-8 на ПОСИЛЕННЯ ПРОРІЗІВ, ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕТИНОК</u>			
	<u>Розділ 1. Ділянка 5</u>			
192	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1088	
193	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою пензлем	м2	5,19	
194	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	5,19	
	<u>Розділ 2. Влаштування перетинки</u>			
195	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	0,8	
196	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	т	0,001824	
197	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою пензлем	м2	1,008	
198	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,008	
199	Навантаження сміття вручну	т	0,02	
200	Перевезення сміття до 30 км	т	0,02	
	<u>Локальний кошторис 2-1-9 на ВІДНОВЛЕННЯ СХОДОВОГО МАРШУ ТА ОГОРОДЖЕННЯ</u>			
	<u>Розділ 1. Відновлення сходового маршу та огороження</u>			
201	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	2,592	
202	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	м	14,5	
203	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8	
204	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою пензлем	м2	8	
205	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8	
206	Улаштування поручнів дерев'яних	м	15	
207	Фарбування дерев'яних поручнів лаком	м2	2,9	
208	Навантаження сміття вручну	т	0,0857	
209	Перевезення сміття до 30 км	т	0,0857	
	<u>Локальний кошторис 2-1-14 на ОПАЛЕННЯ</u>			
	<u>Відділ 1. Опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
210	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	55	
211	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	500	

1	2	3	4	5
212	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	440	
213	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	240	
214	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	10	
	<u>Розділ 2. Трубопроводи</u>			
215	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	330	
216	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	140	
217	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	230	
218	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	10	
219	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	10	
220	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	40	
	<u>Розділ 3. Колектори</u>			
221	Установлення колекторів	гребінка	2	
222	Установлення шаф колекторних	шт	2	
223	Установлення повітровідвідника Д-15 мм	шт	4	
	<u>Розділ 4. Радіатори</u>			
224	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	98,175	
225	Установлення кранів та термоголовок діаметром до 25 мм	шт	173	
	<u>Розділ 5. Ізоляційні роботи</u>			
226	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	850	
227	Навантаження сміття вручну	т	2,835	
228	Перевезення сміття до 30 км	т	2,835	
	<u>Локальний кошторис 2-1-15 на ВОДОПРОВІД</u>			
	<u>Відділ 1. Водопровід</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
229	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	70	
	<u>Розділ 2. Трубопроводи</u>			
230	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	75	
231	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	50	
232	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	3	
	<u>Розділ 3. Ізоляційні роботи</u>			

1	2	3	4	5
233	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 4. Сантехустаткування</u>	м	125	
234	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних <u>Локальний кошторис 2-1-16 на КАНАЛІЗАЦІЯ</u> <u>Відділ 1. Каналізація</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	к-т	5	
235	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	40	
236	(Демонтаж)Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном змивним	к-т	4	
237	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	6	
238	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
239	Демонтаж змішувачів	шт	1	
240	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	8	
241	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли <u>Розділ 2. Трубопроводи</u>	м3	1,5	
242	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	15	
243	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм <u>Розділ 3. Сантехустаткування</u>	м	42	
244	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
245	Установлення поручнів для умивальників	шт	2	
246	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	7	
247	Установлення поручнів для унітазів	шт	2	
248	Установлення мийок на одне відділення	к-т	3	
249	Монтаж тумби під мийку	шт	3	
250	Навантаження сміття вручну	т	1,2999	
251	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 2-1-18 на ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ</u> <u>Розділ 1. Демонтаж</u>	т	1,2999	
252	Демонтаж схованої електропроводки	м	467	
253	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	20	
254	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	28	
255	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	23	
256	Демонтаж групових щитків <u>Розділ 2. Щити</u>	шт	1	
257	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
258	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
259	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
260	Установлення електрорічильників побутових трифазових	шт	1	
261	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
262	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	21	

1	2	3	4	5
263	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт		1
264	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа		2
265	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		30
266	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт		1
	<u>Розділ 3. Кабелі</u>			
267	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м		1447
268	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м		801
269	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м		646
270	Прокладання лотків	м		93
271	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м		2293
	<u>Розділ 4. Світлотехнічне обладнання</u>			
272	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт		260
273	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт		8
274	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт		14
	<u>Розділ 5. Електроустановлювальне обладнання</u>			
275	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт		40
276	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт		617
	<u>Розділ 6. Заземлення</u>			
277	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² на скобах	м		40
	<u>Розділ 7. Тепла підлога</u>			
278	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м		166
279	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолонистих	м ²		20
280	Навантаження сміття вручну			0,01868
281	Перевезення сміття до 30 км			0,01868

Склав кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Омелянич О.М.

Перевірив директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Моторенко Д.О.

