

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

ЗАТВЕРДЖЕНО

ТОВ "РЕМКОНТ"

(назва організації, що затверджує)

Директор Моторенко Д. О.

202 р



Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень першого та другого поверху будівлі за адресою: м. Боярка,
вул.Грушевського М., 39А (II черга)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-2-2 на 2 ПОВЕРХ</u>			
	<u>Відділ 1. 2 поверх, приміщення 201,202,203,204,205,206, 208,209,210,212,214,215,216,218,219,220</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	273,09256	
2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	273,09256	
3	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	45,77612	
4	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (клейова суміш)	м2	45,77612	
5	Улаштування підшивки стель гіпсокартоном	м2	45,77612	
6	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	45,77612	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	45,77612	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
8	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	642,8331	
9	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	642,8331	
10	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	642,8331	
11	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	642,8331	
12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	642,8331	
	<u>Розділ 3. Підлога</u>			
13	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	48,88	
14	Установлення пластикових кутиків на плінтуси	м	48,88	
15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,4746	
	<u>Відділ 2. 2 поверх, приміщення 211,213</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
16	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	16,33814	
17	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2	16,33814	
18	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	16,33814	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,33814	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			

1	2	3	4	5
20	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	51,9961	
21	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	51,9961	
22	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	51,9961	
23	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	51,9961	
24	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	51,9961	
25	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	51,9961	
	<u>Розділ 3. Підлога</u>			
26	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	8,9817	
27	Установлення пластикових кутиків на плінтуси	м	8,9817	
	<u>Відділ 3. 2 поверх, приміщення 217,217 А,Б,В</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
28	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	16,8636	
29	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2	16,8636	
30	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	16,8636	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,8636	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
32	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	30,3056	
33	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	26,7618	
34	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	3,5438	
35	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	3,5438	
36	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	30,3056	
	<u>Відділ 4. 2 поверх, сходова клітина</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
37	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	7,20369	
38	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	7,20369	
39	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	11,26073	
40	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2	11,26073	
41	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	11,26073	
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,26073	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
43	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	65,8658	
44	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	65,8658	
45	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	65,8658	
46	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	65,8658	
47	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	65,8658	

1	2	3	4	5
48	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші <u>Відділ 5. 2 поверх, приміщення 207</u> <u>Розділ 1. Стеля</u>	м2	2,245425	
49	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	12,92876	
50	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	12,92876	
51	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-17	м2	2,0774	
52	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,0774	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,0774	
54	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-14	м2	30,3667	
55	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	30,3667	
56	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	28,8392	
57	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	28,8392	
58	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	28,8392	
59	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	1,5275	
60	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші <u>Локальний кошторис 2-2-3 на ЦОКОЛЬНИЙ ПОВЕРХ</u> <u>Відділ 1. Цокольний поверх, приміщення 01,02,07,09,10</u> <u>Розділ 1. Стеля</u>	м2	1,11813	
61	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	72,96	
62	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	72,96	
63	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-14	м2	10,12	
64	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (клейова суміш)	м2	10,12	
65	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	10,12	
66	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10,12	
67	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 2. Стіни</u>	м2	10,12	
68	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-14	м2	197,1	
69	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	197,1	
70	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	197,1	
71	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	197,1	
72	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази <u>Розділ 3. Підлога</u>	м2	197,1	
73	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші <u>Відділ 2. Цокольний поверх, приміщення 08</u>	м2	6,4	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
74	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	m2		6,64
75	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	m2		6,64
76	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	m2		6,64
77	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2		6,64
78	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	m2		34,5
79	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	m2		34,5
80	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	m2		32,8
81	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	m2		32,8
82	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	m2		32,8
83	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	m2		2,1
	<u>Розділ 2. Підлога</u>			
84	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	m2		1,01
	<u>Відділ 3. Цокольний поверх, приміщення 06</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
85	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	m2		2,96
86	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	m2		2,96
87	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	m2		2,96
88	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2		2,96
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
89	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	m2		20,2
90	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	m2		20,2
91	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	m2		20,2
92	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	m2		20,2
	<u>Розділ 3. Підлога</u>			
93	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	m2		0,6
	<u>Відділ 4. Цокольний поверх, приміщення 03,04</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
94	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	m2		39,85
95	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	m2		39,85
96	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	m2		4,94
97	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (клейова суміш)	m2		4,94

1	2	3	4	5
98	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2		4,94
99	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2		4,94
100	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		4,94
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
101	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2		24,2
102	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2		19,2
103	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2		19,2
104	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2		24,2
105	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2		63,1
	<u>Розділ 3. Підлога</u>			
106	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2		2,18
	<u>Відділ 5. Цокольний поверх, приміщення 05,11</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни</u>			
107	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2		103,4
	<u>Розділ 2. Цокольний поверх</u>			
108	Установлення пластикових кутиків на плитку	м		20
109	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стрічкою Certsit CL 82	м		6,7
110	Улаштування погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м		18
111	Улаштування відбійної смуги із ПВХ стрічки на клеї	м		59
	<u>Локальний кошторис 2-2-4 на ПІДЛОГА</u>			
	<u>Відділ 1. Підлога</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
112	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2		3
113	Розбирання цементних покриттів підлог	м2		51,1
114	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2		93,7
	<u>Розділ 2. Монтаж</u>			
115	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3		10,9745
116	Армування стяжки дротяною сіткою	м2		46,7
117	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2		46,7
118	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм	м2		46,7
119	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (плитка протиковзна 10 мм)	м2		46,7
120	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-17	м2		2,6

1	2	3	4	5
121	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,6	
122	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	2,6	
123	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (плитка протиковзна 10 мм)	м2	2,6	
124	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	0,252	
125	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	2,8	
126	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,8	
127	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм	м2	2,8	
128	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	3,375	
129	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	3,375	
130	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (плитка протиковзна 10 мм)	м2	2,8	
131	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків герметиком Ceresit CS 25 Micro Protect	м	5,75	
132	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стрічкою Certsit CL 82	м	5,75	
133	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	0,27	
134	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	3	
135	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	3	
136	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм	м2	3	
137	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (плитка протиковзна 10 мм)	м2	3	
138	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,63	
139	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	6,3	
140	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	6,3	
141	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,02607	
142	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	6,3	
143	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,02607	
144	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6,3	
145	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	6,3	
146	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	7,26	
147	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	7,26	
148	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (плитка протиковзна 10 мм)	м2	6,3	
149	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків герметиком Ceresit CS 25 Micro Protect	м	9,6	
150	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стрічкою Certsit CL 82	м	9,6	
151	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	1,179	
152	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	13,1	
153	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	13,1	

1	2	3	4	5
154	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм	м2		13,1
155	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (плитка протиковзна 10 мм)	м2		13,1
156	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків герметиком Ceresit CS 25 Micro Protect	м		99
157	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стрічкою Certsit CL 82	м		99
158	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2		50,73
159	Армування стяжки дротяною сіткою	м2		50,73
160	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2		50,73
161	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2		50,73
162	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17	м2		50,73
163	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2		50,73
164	Навантаження сміття вручну	т		2,75
165	Перевезення сміття до 30 км	т		2,75
<u>Локальний кошторис 2-2-5 на ВІКНА ТА ДВЕРІ</u>				
<u>Відділ 1. Вікна , двері, перегородки,укуси</u>				
<u>Розділ 1. Вікна</u>				
166	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		1
167	Знімання засклених віконних рам	м2		0,81
168	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2		0,81
<u>Розділ 2. Двері</u>				
169	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		9
170	Знімання дверних полотен	м2		16,842
171	Знімання наличників	м		84
172	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		2,1
173	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		4,5
174	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		12,83
175	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок		6
176	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт		14
177	Установлення замків дверних урізних	шт		6
178	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2		2,1
179	Установлення і кріплення наличників	м		108
<u>Розділ 3. Перегородки</u>				

1	2	3	4	5
180	(Демонтаж)Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (металопластикова перегородка) <u>Розділ 4. Укоси</u>	м2	4,2752	
181	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-14	м2	22,26	
182	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	10,4	
183	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі (укосів на суміші СТ-85)	м3	0,5935	
184	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	22,26	
185	Оклеювання стін склосіткою	м2	22,26	
186	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	22,26	
187	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,26	
188	Навантаження сміття вручну	т	1,115	
189	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 2-2-6 на ДЕМОНТАЖ, ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК ТА СТІН</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	1,115	
190	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,9	
191	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу <u>Відділ 1. Влаштування перегородок та стін</u>	м2	29,8	
192	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	1,7	
193	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	4,2	
194	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	12,1	
195	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	34,3	
196	Навантаження сміття вручну	т	1,501	
197	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 2-2-7 на ДЕМОНТАЖ ОЗДОБЛЕННЯ</u> <u>Відділ 1. Демонтаж оздоблення</u> <u>Розділ 1. Балки низу та сбоку</u>	т	1,501	
198	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби <u>Розділ 2. Стіни</u>	м2	11,6	
199	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 <u>Розділ 3. Плінтус</u>	м2	283,6	
200	(Демонтаж)Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	11,2	
201	Навантаження сміття вручну	т	9,586	
202	Перевезення сміття до 30 км	т	9,586	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-2-8 на ПОСИЛЕННЯ ПРОРІЗІВ, ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕТИНОК</u>			
	<u>Розділ 1. Ділянка 1</u>			
203	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0936	
204	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою пензлем	м2	4,76	
205	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,76	
	<u>Розділ 2. Ділянка 2</u>			
206	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0632	
207	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою пензлем	м2	3,51	
208	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,51	
	<u>Розділ 3. Ділянка 3</u>			
209	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0948	
210	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою пензлем	м2	4,82	
211	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,82	
	<u>Розділ 4. Ділянка 4</u>			
212	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0639	
213	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою пензлем	м2	3,55	
214	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,55	
	<u>Розділ 5. Влаштування перетинки</u>			
215	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	0,8	
216	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,001824	
217	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою пензлем	м2	1,008	
218	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,008	
219	Навантаження сміття вручну	т	0,04854	
220	Перевезення сміття до 30 км	т	0,04854	
	<u>Локальний кошторис 2-2-10 на ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ</u>			
221	Розширювач шлейфів для ППКП 4П	шт	1	
222	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	210	
223	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	240	
224	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	72	
225	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2	м	72	
226	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	240	
227	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	388	
228	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-2-12 на ІНТЕРНЕТ</u>			
229	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт		1
230	Ящик живлення	ящик		1
231	Монтаж маршрутизатора	шт		1
232	Комутатор керування	шт		3
233	Монтаж сервера	шт		1
234	Установлення точки доступу	шт		3
235	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м		600
236	Прокладання коробів пластикових	м		80
237	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м		80
238	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м		600
239	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м		3320
240	Монтаж патчів, кабельних організаторів	шт		75
241	Монтаж рамок, підрозетників і т.п.	шт		283
	<u>Локальний кошторис 2-2-14 на ОПАЛЕННЯ</u>			
	<u>Відділ 1. Опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
242	Розбирання обмуровання котлів	м3		8
243	Від'єднання секцій опалювальних котлів з поверхнею нагрівання до 15 м ²	шт		24
244	Демонтаж розподільних гребінок діаметром корпусу до 150 мм	шт		1
245	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос		1
246	Навантаження сміття вручну	т		17,6
247	Перевезення сміття до 30 км	т		17,6
	<u>Локальний кошторис 2-2-17 на ВЕНТИЛЯЦІЯ</u>			
	<u>Відділ 1. Вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. ПВ-2</u>			
248	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір		6
249	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ²	ґрати		2
250	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м ³ /год (підвісна приточно-витяжна установка ВУТ 550 ПБЭ ЕС)	камера		1
251	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м ²		32
252	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м ²		8,8
253	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м ²		20
254	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м ²		7,85

1	2	3	4	5
255	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	33,912	
256	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	
257	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1	
258	Установлення дифузорів	грати	18	
	<u>Розділ 2. ПВ-3</u>			
259	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	4	
260	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
261	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (підвісна приточно-витяжна установка ВУТ 550 ПБЭ ЕС)	камера	1	
262	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	30	
263	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	9,6	
264	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	23	
265	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	6,28	
266	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	19,468	
267	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	
268	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1	
269	Установлення дифузорів	грати	14	
	<u>Розділ 3. ПВ-4</u>			
270	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	6	
271	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
272	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (підвісна приточно-витяжна установка ВУТ 550 ПБЭ ЕС)	камера	1	
273	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	33	
274	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	8,8	
275	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	21	
276	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,85	
277	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	25,12	
278	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
279	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2		1
280	Установлення дифузорів	грати		14
	<u>Розділ 4. ПВ-5</u>			
281	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір		4
282	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати		2
283	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (підвісна приточно-витяжна установка ВУТ 550 ПБЭ ЕС)	камера		1
284	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2		32
285	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		8,4
286	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		23
287	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		3,925
288	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2		23,707
289	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт		1
290	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2		1
291	Установлення дифузорів	грати		18
	<u>Розділ 5. В-1</u>			
292	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт		1
293	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати		3
294	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2		7,536
295	Установлення зворотнього клапана	клапан		1
	<u>Розділ 6. В-2</u>			
296	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт		1
297	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати		3
298	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2		7,536
299	Установлення зворотнього клапана	клапан		1
	<u>Розділ 7. В-3</u>			
300	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт		1
301	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати		2
302	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2		6,594
303	Установлення зворотнього клапана	клапан		2
	<u>Локальний кошторис 2-2-18 на ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
304	Демонтаж схованої електропроводки	м		933

1	2	3	4	5
305	Демонтаж вимикачів, розеток	ШТ		81
306	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	ШТ		17
307	Демонтаж групових щитків	ШТ		3
308	(Демонтаж)Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	ШТ		4
	<u>Розділ 2. Кабелі</u>			
309	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	М		428
310	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	М		164
311	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	М		498
312	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	М		264
	<u>Розділ 3. Світлотехнічне обладнання</u>			
313	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	ШТ		26
314	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	ШТ		2
315	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	ШТ		13
	<u>Розділ 4. Електростановлювальне обладнання</u>			
316	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	ШТ		8
317	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	ШТ		72
318	Навантаження сміття вручну			0,037
319	Перевезення сміття до 30 км			0,037

Склав кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Омелянчик О.М.

Перевірів директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Моторенко Д.О.

