

Форма №8



(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Електроосвітлення тенісного майданчика

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 1	м3	16,25	
2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	13,01	
	Щити, коробки ЩРН-12 IP54			
3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	
4	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
	Кабелі та провoda			
5	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	м	80	
6	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	96	
7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	176	
8	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	105	
9	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	6	
10	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	80	
	Прожектори, світильники			
11	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500 Вт	шт	18	
12	Установлення розподільних коробок	шт	18	
	Опори			
13	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	3	
14	Установлення заземлювальних пристроїв [гнізд і контурів]	заземл.	3	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Форма №8



(назва організації, що затверджує)
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Електроосвітлення багатофункціонального майданчика

Форма №8

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	42,39	
2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	39,15	
	Щити, коробки ЩРН-12 IP54			
3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	
4	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
	Кабелі та провoda			
5	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	м	230	
6	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	94	
7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави провoda першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	324	
8	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	100	
9	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	6	
10	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	230	
	Прожектори, світильники			
11	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500 Вт	шт	18	
12	Установлення розподільних коробок	шт	18	
	Опори			
13	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	опора	6	
14	Установлення заземлювальних пристроїв [ґнізд і контурів]	заземл.	6	

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Спортивний майданчик

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	108	
2	Навантаження сміття вручну	т	6,48	
3	Перевезення сміття до 10 км	т	6,48	
4	Улаштування вирівнюючого шару покриття з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	т	31,5	
5	Копання ям вручну під стовпи огорожі	м3	27,36	
6	Влаштування бетонних фундаментів	м3	27,36	
7	Встановлення панелей огорожі	м2	1756,35	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Форма №8

ДЕФЕКТНИЙ АКТ



(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

На Електроосвітлення футбольного поля

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	148,8	
2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	117,6	
	Щити, коробки ЩО2 IP31			
3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	
4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	10	
5	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	20	
6	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
7	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	6	
8	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
9	Монтаж лампи або фігури точкового типу, що установлюються додатково в пульт-табло	шт	10	
10	Установлення датчика	шт	1	
11	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	4	
12	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	28	
13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	88	
14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	4	
15	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	4	
16	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	100	

Форма №8



(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Спортивний майданчик

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (Улаштування шару гранітного відсіву фр. 0...5 мм, товщина шару 60 мм)	м2	7560	
2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	м2	-7560	
3	Улаштування шару синтетичного покриття «Штучна трава» 60 мм	м2	7560	
4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	650	
5	Улаштування ущільнених трамбівками відкосів з піску	м3	135	
6	Улаштування відкосів з ґрунту вручну	м3	39	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

